

Program remontu

1. Wymiana ościeżnic drewnianych wewnętrznych w pomieszczeniu parteru.
2. Założenie płyt RTG trudnopalnych na rusztach drewnianych wg zestawienia:
 - a) szatnia
 - b) sala zabaw- 2 pom.
 - c) Pokój- 1- sze piętro
 - d) Korytarz- 1- sze piętro
 - e) Szatnia- 1-sze piętro
 - f) Sala zabaw- 1-sze piętra
3. Roboty malarskie w pomieszczeniach
 - a) szatnia
 - b) sala zabaw- 2 pom.
 - c) Pokój- 1- sze piętro
 - d) Korytarz- 1- sze piętro
 - e) Szatnia- 1-sze piętro
 - f) Sala zabaw- 1-sze piętro
4. Roboty impregnacyjne preparatami solnymi konstrukcji drewnianej dachu budynku głównego.
5. Montaż 2 szt. hydrantów wewnętrznych zasilane wewnętrznie z istniejącej instalacji.
6. Wymiana płyt podłogowych wraz z wykładziną podłogową dot. korytarza i szatni 1-szegopiętra.
7. Konserwacja dachu budynku głównego dacholeum.
8. Wymiana pokrycia dachowego nad pom. kuchni wraz z wymianą obróbek blacharskich.

Zakres prac obejmuje częściową poprawę bezpieczeństwa pożarowego wg załączonej ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Prace nie ujęte w zakresie zostały zrealizowane w roku 2006.


Janusz Szymczak
CHECZAKO, ul. Głodziądzka
100, bud. GP.1. 7342/5/TO/9



