

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1   | 45231400-9 | <b>ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z KABŁAMI ENERGETYCZNYMI</b>                                                                                 |                |              |                |
| 1   | KNR 2-01   | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie                                                        | m              |              |                |
| d.1 | 0701-02    | kat. III                                                                                                                            | m              | 88.000       |                |
|     |            | 88                                                                                                                                  |                |              |                |
|     |            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>88.000</b>  |
| 2   | KNR 2-01   | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III                                         | m              |              |                |
| d.1 | 0704-02    |                                                                                                                                     | m              | 88.000       |                |
|     |            | 88                                                                                                                                  |                |              |                |
|     |            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>88.000</b>  |
| 3   | KNR 5-10   | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do                                                             | m              |              |                |
| d.1 | 0301-01    | 0.4 m                                                                                                                               | m              | 176.000      |                |
|     |            | 176                                                                                                                                 |                |              |                |
|     |            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>176.000</b> |
| 4   | KNR 5-10   | Układanie rur ochronnych z PCW typu AROT A110PS                                                                                     | m              |              |                |
| d.1 | 0302-02    |                                                                                                                                     | m              | 68.000       |                |
|     |            | 68                                                                                                                                  |                |              |                |
|     |            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>68.000</b>  |
| 5   | KNR 5-10   | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m              |              |                |
| d.1 | 0114-03    |                                                                                                                                     | m              | 68.000       |                |
|     |            | 68                                                                                                                                  |                |              |                |
|     |            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>68.000</b>  |
| 6   | KNR 2-31   | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0805-02    |                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 52.800       |                |
|     |            | 52.80                                                                                                                               |                |              |                |
|     |            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>52.800</b>  |
| 7   | KNR 2-31   | Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia obrobionego o wysokości 16-20 cm                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 1102-05    |                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 52.800       |                |
|     |            | 52.8                                                                                                                                |                |              |                |
|     |            |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>52.800</b>  |