

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	45231600-1	USUNIECIE PRZESZKÓD TELEKOMUNIKACYJNYCH			
1	KNR 5-01 d.1 0614-07	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR 5-03II d.1 0701-02	Demontaż słupów pojedynczych drewnianych o długości 6 m w terenie płaskim o kat. gruntu III 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-03I d.1 0201-02	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 6 m bez belek ustojowych w terenie płaskim - kat. gruntu III 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-01 d.1 0615-06	Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn o śr. 30 mm - zdjęcie kabla ze słupa R=50% 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 5-01 d.1 0615-06	Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn o śr. 30 mm 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 5-02 d.1 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - rura AROT 110PS 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR 5-01 d.1 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach - pomiary kontrolne 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-01 d.1 1310-02	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach - pomiary kontrolne 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000