

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>OSWIETLENIE DROGOWE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 712	m m	 712.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>712.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 712	m m	 712.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>712.000</b>
3	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy płasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 1421	m m	 1421.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1421.000</b>
4	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie -osłona AROT DVK 75 113	m m	 113.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.000</b>
5	KNR 5-10 d.1 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o gr. 0.4-0.6mm - kabel YAKY 3X35mm2 - 1kV 625	m m	 625.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>625.000</b>
6	KNR 5-10 d.1 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 3X35mm2 - 1kV 257	m m	 257.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>257.000</b>
7	KNR 5-10 d.1 0603-02	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 3-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 48	szt. szt.	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
8	KNNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup oświetleniowy betonowy typu WZ-9 24	szt. szt.	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
9	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych WZ-9-1.5m/15 o masie do 30 kg na słupie 24	szt. szt.	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
10	KNNR 5 d.1 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m - przewód typu YDY żo 3x2.5mm2- 750 V 24	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
11	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy typ SGS 102/150W 25	szt. szt.	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
12	KNR 5-10 d.1 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 210	m m	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
14	KNR 5-08 d.1 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uzłomów prętowych w gruncie kat. III 63	m m	 63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
15	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie llnii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 24	odc. odc.	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
16	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 7	szt. szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
17	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	1304-06	24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>