

**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O INWESTYCJI**

**Budowa boiska do gier zespołowych o powierzchni 548,00 m<sup>2</sup> ( 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do koszykówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Gimnazjum Nr 1 ul. Szkolna 6 w Chełmnie.**

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie:

**BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY**

1. korytowanie 30 cm	548,00 m <sup>2</sup>
2. profilowanie i zagęszczenie podłoża	548,00 m <sup>2</sup>
2. warstwa odcinająca dolna z piasku gr.10 cm	548,00 m <sup>2</sup>
3. warstwa podbudowy górna z kruszywa kamiennego gr. 10 cm	548,00 m <sup>2</sup>
4. podbudowa betonowa gr. 10 cm z betonu jamistego	548,00 m <sup>2</sup>
5. fundamenty pod konstrukcję koszy do koszykówki	1 kpl.
6. fundamenty pod słupki do siatkówki	2 kpl.
7. trawa sztuczna fibrylowana h – 17 do 22 mm ( zielona) linie: koszykówka czerwone siatkówka białe	548,00 m <sup>2</sup>
8. podbudowa betonowa pod obrzeża gr. 10cm	14,10 m <sup>2</sup>
9. obrzeża betonowe o wym. 20cm x 6cm	94,00 mb
10. montaż stojaków żelbetowych prefabrykowanych	

**MAŁA ARCHITEKTURA**

1. montaż stojaków żelbetowych prefabrykowanych pod siedziska	12 szt.
2. stopy fundamentowe pod stojaki	4,00 m <sup>3</sup>
3. montaż słupków i siatki do siatkówki	2 kpl.
4. montaż słupków i koszy do koszykówki	1 kpl.
5. ściek uliczny z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm	73,00 mb
6. ścieki uliczne jednoskrzydłowe i płaskie ( 2 rzędy klinkieru na płask na podsypce cementowo – piaskowej )	34,50 mb

Adres budowy:

Gimnazjum Nr 1  
ul. Szkolna 6  
86 – 200 Chełmno

Inwestor:

Gmina Miasto Chełmno  
ul. Dworcowa 1  
86 – 200 Chełmno