

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Boisko wielofunkcyjne.Koszykówka+2-boiska do siatkówki					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.020	km km	0.020	
				RAZEM	0.020
2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 548.00	m ² m ²	548.000	
				RAZEM	548.000
3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 548.00	m ² m ²	548.000	
				RAZEM	548.000
4	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 548.00	m ² m ²	548.000	
				RAZEM	548.000
5	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Beton jamisty na kruszywie o frakcji 8-16mm .Zatarty na ostro 548.00	m ² m ²	548.000	
				RAZEM	548.000
6	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 21.0*2+26.0*2	m m	94.000	
				RAZEM	94.000
7	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 94.0*0.15	m ² m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
8	KNKRB 6 0606-02	Ścieki uliczne jednoskrzydłowe i płaskie (dwa rzędy klinkieru na płask na podsypce cem.-piaskowej 34.5	m m	34.500	
				RAZEM	34.500
9	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm 26.0*2+21.0	m m	73.000	
				RAZEM	73.000
10	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 6.0	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 6.0	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm 0.150	t t	0.150	
				RAZEM	0.150
13		Wykonanie nawierzchni z trawy fibrylowanej 17-21mm-ciężar całkowity 2360 o gęstości 121800 włókien/m ² wypełnionej piaskiem kwarcowym suszonym 17kg./m ² - kolory lini biały zielony żółty czerwony powierzchnia całkowita w kolorze zielonym 548.00	m ² m ²	548.000	
				RAZEM	548.000
14	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 548.00	m ² m ²	548.000	
				RAZEM	548.000
16	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-23 0309-08	Śruby stojaków metalowych do koszykówki 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-23 0501-04	Montaż listew siedzeń drewnianych	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000