

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT-ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE					
1 ROBOTY IZOLACYJNO-ODGRZYBIENIOWE					
1	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10cm. M-20 poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego	m ²		
d.1	0613-01	217.62+186.276	m ²	403.896	
				RAZEM	403.896
2	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0604-06	3.02*4.21*2+1.70*1.48*2+3.10*3.00+3.07*3+1.08*2.57	m ²	51.746	
				RAZEM	51.746
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-09	(5.70+32.68)*2*0.30+2*(6.50+33.48)*0.30+(5.70+3.22)*2*1.20+(5.70+3.13)*2*1.20	m ²	89.616	
				RAZEM	89.616
2 ROBOTY POSADZKOWE					
4	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie	m ³		
d.2	1201-01	5.70*32.68*0.06	m ³	11.177	
				RAZEM	11.177
5	KNNR 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,	m ²		
d.2	1203-02	190.00	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
6	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
d.2	1203-03	159.93	m	159.930	
				RAZEM	159.930
3 ROBOTY TYNKARSKIE WEWNĘTRZNE					
7	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.3	0803-06	186.276	m ²	186.276	
				RAZEM	186.276
8	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0803-03	888.54-186.276-59.232-164.18-98.00	m ²	380.852	
				RAZEM	380.852
9	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
d.3	0822-06	164.18-35.00	m ²	129.180	
				RAZEM	129.180
4 ROBOTY STOLARSKIE					
10	KNR 2-02	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o powierzchni 2.0-2.5 m2 Stolarka PCV	m ²		
d.4	1004-09	20*0.90*1.40	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
11	KNR 0-19	Montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych DGM-HORMANN 90x200	m ²		
d.4	1024-06	7*2.30*1.00	m ²	16.100	
				RAZEM	16.100
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.4	1019-01	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.4	1016-03	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR 2-02	Bramy z ościeżnicą składane czteroskrzydłowe przesuwne stalowe	m ²		
d.4	1205-03	2.50*2.50	m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
5 ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE					
15	KNR AT-09	obróbki dachowe STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe	m ²		
d.5	0802-07	- obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu	m ²	47.970	
				RAZEM	47.970
16	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm	m		
d.5	0528-02	33.48	m	33.480	
				RAZEM	33.480
17	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
d.5	0529-03	3.20*3	m	9.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.600
18	KNR 0-15II d.5 0518-01	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewalną - pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm 33.48*6.5	m ² m ²	217.620	
				RAZEM	217.620
6		ROBOTY MALARSKIE			
19	KNR 2-02 d.6 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 186.276	m ² m ²	186.276	
				RAZEM	186.276
20	KNR 2-02 d.6 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 702.00	m ² m ²	702.000	
				RAZEM	702.000
21	KNR 9-13 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CEKOL CW - zmycie myjką ciśnieniową 206.678	m ² m ²	206.678	
				RAZEM	206.678
22	KNR 9-13 d.6 0101-03	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CEKOL CW - wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą grubości 3 mm 206.678	m ² m ²	206.678	
				RAZEM	206.678
23	KNR 9-13 d.6 0101-04	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CEKOL CW - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 206.678	m ² m ²	206.678	
				RAZEM	206.678
24	KNR 9-13 d.6 0102-07	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 13.248+6.048+0.9+206.678	m ² m ²	226.874	
				RAZEM	226.874
25	KNR 9-13 d.6 0102-09	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - ochrona narożników wypukłych kątownikami 3.3*4+41.4+50.4+7.5	m m	112.500	
				RAZEM	112.500
26	KNNR 2 d.6 1004-01	Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane ręczne - faktura nakrapiana z ATLASU CERMIT N-200 lub R-200, o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm 206.678+12.248+6.048+0.9+23.988	m ² m ²	201.886	
				RAZEM	201.886
27	KNR 2-02 d.6 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian NA WYSOKOŚĆ 30CM 23.988	m ² m ²	23.988	
				RAZEM	23.988
28	KNR 0-19 d.6 1024-10	Montaż blachy fasadowej na elewacji frontowej z blachy powlekanej wraz z konstrukcją 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000