

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Docieplenie stropodachu z wymianą pokrycia budynek oz nr.A - Załącznik nr. 10 do SIWZ					
1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 6.60*11.30	m ² m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 6.60*11.30	m ² m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
3	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 11.30	m m	11.300	
				RAZEM	11.300
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 18.04	m ² m ²	18.040	
				RAZEM	18.040
6	KNR 9-12 0302-04	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC -gr.15cm 74.58	m ² m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
7	KNR 4-01 0408-01	Założenie belek drewnianych 10*16 po obwodzie dachu 6.60*2+11.30	m m	24.500	
				RAZEM	24.500
8	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym 6.60*11.30	m ² m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
9	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 26.00	m ² m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
10	NNRNKB 202 0546- 01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	NNRNKB 202 0546- 02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	NNRNKB 202 0546- 03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż narożników 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	NNRNKB 202 0550- 03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm 9.0	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
14	NNRNKB 202 0550- 07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0.100	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-03 0703-03	Wymiana wsporników naciagowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na konstrukcji stalowej przykręcanych na śruby 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 4-03 0704-04	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000