

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DOCIEPLENIE STROPU			
		Załącznik nr. 10 do SIWZ			
1	KNR-W 4- d.1 01 0415-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 332.58	m ² m ²		
				332.580	
				RAZEM	332.580
2	KNR 4-04 d.1 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 269.41	m ² m ²		
				269.410	
				RAZEM	269.410
3	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 269.41	m ² m ²		
				269.410	
				RAZEM	269.410
4	KNR-W 2- d.1 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 269.41	m ² m ²		
				269.410	
				RAZEM	269.410
5	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 4 km 269.41*0.10	m ³ m ³		
				26.941	
				RAZEM	26.941
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE DEKARSKIE			
6	KNR 4-04 d.2 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 75.55	m m		
				75.550	
				RAZEM	75.550
7	KNR 4-04 d.2 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 40.00	m m		
				40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 4-04 d.2 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 41.22	m ² m ²		
				41.220	
				RAZEM	41.220
9	KNR 4-04 d.2 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy 50.00	m m		
				50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 4-04 d.2 0507-01	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 546.23	m ² m ²		
				546.230	
				RAZEM	546.230
11	KNR 4-04 d.2 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęsł przenośnych - ustawienie 50.00	m m		
				50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR 4-04 d.2 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 15.00	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 4-04 d.2 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 15.00	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 4-04 d.2 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 15.00	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 4-04 d.2 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 546.23	m ² m ²		
				546.230	
				RAZEM	546.230
3		ROBOTY MUROWO-TYNKOWE			
16	KNR-W 4- d.3 01 0313-03	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 2 ceg. 140.00	m m		
				140.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	140.000
17	KNR-W 4- d.3 01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu po- nad 0.5 m3 0.200	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
18	KNR 4-01 d.3 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cemento- wo-wapiennej o grub. 1 ceg. 3.00	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
4		ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE			
19	KNR AT-09 d.4 0102-03	Folie wstępne krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m 546.23	m ² m ²	546.230	
				RAZEM	546.230
20	KNR AT-09 d.4 0101-02	Łacenie - rozstaw łat 20 cm 546.23	m ² m ²	546.230	
				RAZEM	546.230
21	KNR AT-09 d.4 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiori 50.00	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNR AT-09 d.4 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylatory pod gąsiori 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 19-01 d.4 0630-06	Odgrzybianie desek lub płyt metodą dwukrotnego smarowania prepa- ratami olejowymi przy pow. ponad 50 m2 546.23	m ² m ²	546.230	
				RAZEM	546.230
24	KNR AT-09 d.4 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR AT-09 d.4 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR AT-09 d.4 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
27	KNR-W 2- d.4 02 0511-03	Pokrycie dachów blachą powlekaną - blachy okapowe 75.55	m m	75.550	
				RAZEM	75.550
28	NNRNKB d.4 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 41.20	m ² m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
29	KNR-W 2- d.4 02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 75.55	m m	75.550	
				RAZEM	75.550
30	KNR-W 2- d.4 02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	NNRNKB d.4 202 0546- 04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	NNRNKB d.4 202 0546- 03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż narożników	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR-W 2- d.4 02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m ²		
		546.23	m ²	546.230	
				RAZEM	546.230
5		ROBOTY CIESIELSKIE			
34	KNR AT-02 d.5 2051-01	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 6cm - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
35	d.5	Wykonanie rozebrania przepierzenia drewnianego wraz z klatką schodową oraz wykonanie nowej dotyczy wejścia z pietra na poddasze nieużytkowe- korytarz szkolny starej części szkoły - wg. kalkulacji pośredniej	m		
		7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
36	KNR 19-01 d.5 0412-01	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - płatwie o dł. do 3,0 m i o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m		
		28.00	m	28.000	
				RAZEM	28.000
37	KNR 19-01 d.5 0412-01	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiały - płatwie o dł. do 3,0 m i o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m ³		
		28.00*0.16*0.16	m ³	0.717	
				RAZEM	0.717
38	KNR 19-01 d.5 0412-05	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m		
		16.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
39	KNR 19-01 d.5 0412-05	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiały - miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m ³		
		16.0*0.12*0.12	m ³	0.230	
				RAZEM	0.230
40	KNR 19-01 d.5 0412-07	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - jętki o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m		
		50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
41	KNR 19-01 d.5 0412-07	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiały - jętki o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m ³		
		50*0.12*0.12	m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
42	KNR 19-01 d.5 0412-09	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m		
		50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
43	KNR 19-01 d.5 0412-09	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiały - krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m ³		
		50.00*0.12*0.12	m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
44	KNR 19-01 d.5 0440-07	Struganie drewna miękkiego - powierzchnia płaska ponad 1,00 m2	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
45	KNR 4-01 d.5 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		50*1.50	m	75.000	
				RAZEM	75.000
46	KNR 4-04 d.5 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 4 km	m ³		
		4.500	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
47	KNR 4-04 d.5 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 4 km	m ³		
		4.500	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48		Utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³		
d.5		4.500	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
49	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym kry-	szt.		
d.5	0702-01	tym eternitem lub dachówką	szt.	92.000	
		92			
				RAZEM	92.000
50	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o	m		
d.5	0704-04	przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym	m	140.000	
		140.00			
				RAZEM	140.000