

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja i renowacja w zakresie robót malarstwa ściennego i sufitowego					
1		Renowacja konserwatorska w zakresie robót malarskich powierzchni ścian z czerwonej monochromii - materiały wg uzg.programu konserwatorskiego - lub równoważnego o równoważnych parametrach fizyczno-chemicznych akceptowanych przez służby konserwatorskie.			
d.1	TZKNC N- K/I t.03- e.01	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na pobiale - obiekt bardzo prosty 1964.00	m ² m ²	1964.000	
				RAZEM	1964.000
d.1	TZKNC N- K/I t.04- g.01	Ręczne usuwanie przemalowań klejowych na tynku - obiekt prosty 300.00	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
d.1	TZKNC N- K/I t.05- c.01	Usuwanie wykwitów, zabieleń i pleśni z malowidła na tynku - obiekt prosty 69.00	m ² m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
d.1	TZKNC N- K/I t.06- d.05	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych z cementem i cementowych - obiekt prosty 69.00	m ² m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
d.1	TZKNC N- K/I t.07- d.05	Zabezpieczenie kitem brzegów oryginalnej wyprawy przy szerokości zabezpieczenia powyżej 3 cm na podłożu wapienno-piaskowym - obiekt prosty 250	m m	250.000	
				RAZEM	250.000
d.1	TZKNC N- K/I t.08- e.01	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt prosty 1964.00*10%	m ² m ²	196.400	
				RAZEM	196.400
d.1	TZKNC N- K/I t.18- d.01	Odgrzybianie - prace przygotowawcze - usuwanie części zagrzybionych 70.00	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
d.1	TZKNCBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie 350.00	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
d.1	TZKNCBK IV -229	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu 350.00	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
d.1	TZKNCBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich 380.00	m ² m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
d.1	TZKNCBK VIII 05-154	Wzmocnienie odstającego tynku o pow. do 5 m2 poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów (ponad 5 szt./m2) i ich zaprawieniem 55.00	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
d.1	TZKNCBK VIII 05-160	Malowanie spoin o pow. ponad 5 m2 1964.00*35%	m ² m ²	687.400	
				RAZEM	687.400
d.1	TZKNCBK VIII 05-158	Scalenie kolorystycznu- retusz murów z cegły gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad 5 m2 1276.60	m ² m ²	1276.600	
				RAZEM	1276.600
2		Renowacja konserwatorska w zakresie robót malarskich powierzchni sklepień i wysklepków, zworników polichromii na żebrach sklepień oraz renowacja tynkarska wg ustalonych technik konserwatorskich z uwzględnieniem materiałów konserwatorskich			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	TZKNC N-d.2 K/I t.03-d.01	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt bardzo prosty 2370.00	m ² m ²	 2370.000	
				RAZEM	2370.000
15	KNR 4-01 d.2 0310-03	udrożnienie wraz z opracowaniem otworów w sklepieniach - wykucie otworów - analogia 90	szt. szt.	 90.000	
				RAZEM	90.000
16	TZKNC N-d.2 K/I t.07-e.04	Zakładanie kitów wapienno-piaskowych 80.00	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
17	TZKNC N-d.2 K/I t.08-e.01	Utrwalanie sypiącej się zaprawy środkami chemicznymi - obiekt prosty 80.00	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
18	d.2	Izolacja zacieków przed położeniem gruntów i pobiał na podłożu wapienno-piaskowym 23.70	m ² m ²	 23.700	
				RAZEM	23.700
19	TZKNCBK d.2 XV 0221-01	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - dod.za każdy nast.kolor 2370.00	m ² m ²	 2370.000	
				RAZEM	2370.000
20	KNR 19-01 d.2 1304-02	Malowanie farbami emulsyjnymi siloksanowymi w kolorze pełnym elementów ozdobnych - wykonanie deseni wielu kolorach 474.00	m ² m ²	 474.000	
				RAZEM	474.000
21	KNR 19-01 d.2 0729-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na sklepieniach krzyżowych 60.00	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
22	TZKNCBK d.2 VIII 07-71	Dopłata do tynków wewn.za filcowanie pow.na sklepieniach krzyżowych,beczkowych 60.00	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
3		Renowacja konserwatorska powierzchni polichromowanych słupek i żeber,luki tarczowe oraz tynków. wg programu konserwatorskiego i materiałów zaakceptowanych przez WKZ.			
23	TZKNC N-d.3 K/I t.01-d.01	Zapoznanie i dokonanie wstępnych odkrywek w celu stalenia średniowiecznego systemu dekoracji wielkości do 10 m ² - wstępne oględziny 4	obiekt obiekt	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	TZKNC N-d.3 K/I t.03-d.01	Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt bardzo prosty 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	TZKNC N-d.3 K/I t.03-e.01	Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na pobiale - obiekt bardzo prosty 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 19-01 d.3 1304-05	Malowanie farbami emulsja siloksanowa w kolorze pełnym elementów ozdobnych - fryzy narożne o średniej szer. do 10 cm 2000	mb mb	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
27	KNR 19-01 d.3 1303-05	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze jasnymi farbami powierzchni wewnętrznych sufitów 621.00+62.00	m ² m ²	 683.000	
				RAZEM	683.000
28	TZKNCBK d.3 VIII 05-158	Scalenie kolorystyczne murów z cegły gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad 5 m ² 621.00	m ² m ²	 621.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	621.000
29	TZKNBK d.3 VIII 05-158	Patynowanie pasa tynku obiegającego prezbiterium (kolorowanie) o pow. ponad 5 m2 62.0	m ² m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
30	TZKNBK d.3 VIII 05-154	Wzmocnienie odstającego tynku o pow. do 5 m2 poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów (ponad 5 szt./m2) i ich zaprawieniem 20.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
31	TZKNC N- d.3 K/I t.08- d.05	Utrwalanie zmurszałej zaprawy przez nasączenie wodą wapienną lub barytową, kazeiną - obiekt prosty 62.00	m ² m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
4		Renowacja konserwatorska powierzchni malowideł ściennych wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed podjęciem prac. Materiały uzgodnić z WKZ.			
32	TZKNC N- d.4 K/I t.17- d.04	Dokumentacja i inwentaryzacja - rysunek architektoniczny przed podjęciem robót 62.00	m ² m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
33	TZKNC N- d.4 K/I t.03- d.01	Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt bardzo prosty 67.00	m ² m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
34	TZKNC N- d.4 K/I t.03-f.01	Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - sgrafitto jedno i wielowarstwowe - obiekt bardzo prosty 67.00	m ² m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
35	TZKNC N- d.4 K/I t.05- c.01	Usuwanie wykwitów, zabieleń i pleśni z malowidła na tynku - obiekt prosty 67.00*10%	m ² m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
36	TZKNC N- d.4 K/I t.06- d.01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych - obiekt prosty 67.00*10%	m ² m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
37	TZKNC N- d.4 K/I t.09- d.01	Utrwalanie łuszczącej się farby z nasączeniem i prasowaniem - obiekt prosty 67.00	m ² m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
38	TZKNC N- d.4 K/I t.15- d.01	Rekonstrukcja częściowo uzupełniająca polichromii - obiekt prosty 67.00	m ² m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
39	TZKNC N- d.4 K/I t.21- d.03	Konserwacja zabytkowej - zabezpieczenie lica przez utrwalenie farby - technika klejowa - (trudne) 67.00	m ² m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
40	TZKNBK d.4 VIII 05-153	Wzmocnienie odstającego tynku o pow. do 5 m2 poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów (do 5 szt./m2) i ich zaprawieniem 27.00	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
41	d.4	Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej -retusz kreseczką farbami akwarelowymi 67.00	m ² m ²	67.000	
				RAZEM	67.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	TZKNC N-d.4 K/I t.09-d.01	Utrwalanie łuszczącej się farby Alfresco (odpryski) z nasączeniem i prasowaniem - obiekt prosty 67.00	m ² m ²	 67.000	
				RAZEM	67.000
5		Roboty konserwatorskie powierzchni rzezb wg. obmiaru z natury			
43	TZKNC N-d.5 K/VI 1/1-a	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - wapień miękki narzut 27.0	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
44	TZKNC N-d.5 K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne (patynowanie) 1650	dm ² dm ²	 1650.000	
				RAZEM	1650.000
45	KNR AT-05 d.5 1659-07	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 3,07 m i wys. do 16 m 2500	m ² m ²	 2500.000	
				RAZEM	2500.000