ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ

STOLARKA OKIENNA								
NR OTWORU		01/0	04/0	05/0	07/0	08/0	09/0	010/0
SCHEMAT								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	139	240	74	80	200	118	130
	Ho	104	96	64	225	245	220	75
KONDYGNACJA	PIWNICE	16	1	2	–	–	–	–
	PARTER	–	–	–	2	1	–	–
	I PIĘTRO	–	–	–	4	–	–	–
	II PIĘTRO	–	–	–	–	–	16	4
	PODDASZE	–	–	–	–	–	–	2
	STRYCH	–	–	–	–	–	–	–
	RAZEM	16	1	2	6	1	16	6
UWAGI		OKNA DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE	OKNA DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE	OKNA DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE	OKNA DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE	OKNA DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE	OKNA DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE	OKNA DREWNIANE PODLEGAJĄCE WYMIANIE

Pracownia Audytorska
inż. Jacek Stępień
ul. Bławatna 22 27 - 400 Ostrowiec Św.
tel.fax.(041) 265 40 62

Numer rysunku: 9

Branża: Architektura

Skala:

Inwestor: Gmina Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Adres: Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Filomatów Pomorskich, ul. Al. 3 Maja 5, 86-200 Chełmno

Funkcja:	Imie i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Opracował:	mgr inż. Arkadiusz Nowak	--------	
Opracował:	mgr inż. Jarosław Religa	--------	
Sprawdził:			

Data opracowania: maj 2007 r.

Rodzaj projektu: **PROJEKT TERMOMODERNIZACJI**

Temat: Zestawienie stolarki

Stadium: PB