

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 <Okno 05/0> 2 <Okno 010/0>1	szt.			
			szt.	2.000		
			szt.	1.000		
				RAZEM	3.000	
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <Okno 01/0> 4 <Okno 07/0> 9	szt.			
			szt.	4.000		
			szt.	9.000		
				RAZEM	13.000	
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <Okno 04/0> 1 <Okno 08/0> 3 <Okno 09/0> 6	szt			
			szt	1.000		
			szt	3.000		
			szt	6.000		
				RAZEM	10.000	
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych <Okno 01/0> 1.39*4 <Okno 04/0> 2.40 <Okno 05/0> 0.74*2 <Okno 07/0> 0.8*9 <Okno 08/0> 2.00*3 <Okno 09/0> 1.18*6 <Okno 010/0> 1.30*1	m			
			m	5.560		
			m	2.400		
			m	1.480		
			m	7.200		
			m	6.000		
			m	7.080		
			m	1.300		
					RAZEM	31.020
			5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - szerokość 40cm <Okno 01/0> 1.39*4*0.40 <Okno 04/0> 2.40*0.40 <Okno 05/0> 0.74*2*0.40 <Okno 07/0> 0.8*9*0.40 <Okno 08/0> 2.00*3*0.40 <Okno 09/0> 1.18*6*0.40 <Okno 010/0> 1.30*1*0.40	m ²
m ²	2.224					
m ²	0.960					
m ²	0.592					
m ²	2.880					
m ²	2.400					
m ²	2.832					
m ²	0.520					
		RAZEM				12.408
6	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 30 cm <Okno 01/0> (1.39*2+1.04*2)*4 <Okno 04/0> (2.40*2+0.96*2)*1 <Okno 05/0> (0.74*2+0.64*2)*2 <Okno 07/0> (0.80*2+2.25*2)*9 <Okno 08/0> (2.00*2+2.45*2)*3 <Okno 09/0> (1.18*2+2.20*2)*6 <Okno 010/0> (1.30*2+0.75*2)*1				m
			m	19.440		
			m	6.720		
			m	5.520		
			m	54.900		
			m	26.700		
			m	40.560		
			m	4.100		
					RAZEM	157.940
			7	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 12.408	m ²
m ²	12.408					
				RAZEM	12.408	
8	KNR 2-02 1003-05	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budowlactwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni od 1, 0m2-4,50m2 <Okno 01/0 - 4 szt.> 1.39*1.04*4 <Okno 04/0 - 1 szt.> 2.40*0.96 <Okno 05/0 - 2 szt.> 0.74*0.64*2 <Okno 07/0 - 9 szt.> 0.80*2.25*9 <Okno 08/0 - 3 szt.> 2.00*2.45*3 <Okno 09/0 - 6 szt.> 1.18*2.20*6 <Okno 010/0 - 1 szt.> 1.30*0.75	m ²			
			m ²	5.782		
			m ²	2.304		
			m ²	0.947		
			m ²	16.200		
			m ²	14.700		
			m ²	15.576		
			m ²	0.975		
					RAZEM	56.484
			9	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 26	szt
szt	26.000					
				RAZEM	26.000	
10	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm <Okno 01/0> (1.39*2+1.04*2)*4 <Okno 04/0> (2.40*2+0.96*2)*1 <Okno 05/0> (0.74*2+0.64*2)*2 <Okno 07/0> (0.80*2+2.25*2)*9 <Okno 08/0> (2.00*2+2.45*2)*3 <Okno 09/0> (1.18*2+2.20*2)*6 <Okno 010/0> (1.30*2+0.75*2)*1	m			
			m	19.440		
			m	6.720		
			m	5.520		
			m	54.900		
			m	26.700		
			m	40.560		
			m	4.100		
					RAZEM	157.940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 157.94	m ² m ²	157.940	
				RAZEM	157.940
12	KNR 4-01 1204-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 157.94	m ² m ²	157.940	
				RAZEM	157.940
13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
14	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
15	KNR 2-02 1210-02	Kraty do 2 m2 <Okno 01/0> 1.39*1.04*4 <Okno 04/0> 2.40*0.96 <Okno 05/0> 0.74*0.64*2 <Okno 07/0> 0.80*2.25*5 <Okno 08/0> 2.00*2.45	m ² m ² m ² m ² m ²	5.782 2.304 0.947 9.000 4.900	
				RAZEM	22.933
16	KNR 4-01 0320-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł 52	gniazd. gniazd.	52.000	
				RAZEM	52.000