

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 27	m m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
2	KSNR 5 0603-02	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na innym podłożu 9	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3	KNR-W 4-01 0341-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKL28, RS-P29, RS37 o śr. do 47 mm w cegle 42	m m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
4	KNR-W 4-01 0328-03	Zamurowanie bruzd o szerokości do 50mm 42	m m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
5	KNR 5-08 0107-03	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 42	m m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
6	KNNR 5 0203-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16mm <sup>2</sup> wciągane do rur / drut FeZn fi 8mm/ 42	m m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
7	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-03 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym (do 5 dm <sup>3</sup> ) 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNNR 5 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w noych otworach 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNNR 5 0612-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut - płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNNR 5 0612-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut - drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	KNNR 5 0612-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut - drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w wykopie 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNNR 5 0615-05	Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami 9	kpl. kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
16	KNNR 5 0609-03	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim 150	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
17	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 2	pomiar · pomiar ·	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>