

2009-09-29

Inwestor:

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno

Wykonawca:

Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości
#InterBUD#
ul. Toruńska 21/23
86-300 Grudziądz

Przedmiar Robót

NAZWA I KODY CPV

GRUPA ROBÓT:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KLASA ROBÓT:

45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

KATEGORIA ROBÓT:

45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE

Nazwa budowy:

Budynek Chełmińskiego Domu Kultury

Adres budowy:

ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno

Obiekt:

Wewnętrzna instalacja p.poż.

Tytuł / Rodzaj robót:

Branża sanitarna

Załączniki:

Podstawa opracowania:

KNR 4-02, KNR 2-15, KNR 2-15W

Waluta:

PLN

Sporządził:

inż. Jacek Wojtakowski

1. Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa

1	<i>KNR 4-02 0130-07-020 Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej</i>	<i>4,00 szt</i>
2	<i>KNR 4-02 0130-09-020 Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parzianego</i>	<i>4,00 szt</i>
3	<i>KNR 4-02 0130-04-020 Demontaż hydrantu ściennego o średnicy 50 mm</i>	<i>4,00 szt</i>
4	<i>KNR 4-02 0133-03-020 Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 40-50 mm</i>	<i>4,00 szt</i>
5	<i>KNR 4-02 0114-03-040 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm</i>	<i>20,00 m</i>
6	<i>KNR 2-15 0104-06-040 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 50 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym</i>	<i>20,00 m</i>
7	<i>KNR 2-15 0107-04-020 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych mieszaczy, hydrantów itp. o średnicy nominalnej 50 mm</i>	<i>4,00 szt</i>
8	<i>KNR 2-15 0110-04-040 Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy do 65 mm</i>	<i>20,00 m</i>
9	<i>KNR 2-15W 0128-02-040 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych</i>	<i>20,00 m</i>
10	<i>KNR 2-15 0112-06-020 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 50 mm</i>	<i>4,00 szt</i>
11	<i>KNR 2-15W 0138-02-020 Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 50 mm, montowane na ścianie</i>	<i>4,00 szt</i>
12	<i>KNR 2-15W 0142-01-020 Szafki hydrantowe naścienne dla hydrantów o śr. 50mm</i>	<i>4,00 szt</i>

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.		202	Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	r-g	17,36					1 5 6 3 2 4 10
2.		203	Monter instalac.sanit.I ogrzew.III	r-g	2,75					7 8
3.		391	Robotnik budowlany I	r-g	10,60					5 6 7 8 10
4.		999	Robocizna	r-g	7,33					9 11 12
			Robocizna pomocnicza							
			Razem:		38,04					

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.		3930000	Woda	m3	0,06					8
2.		5064001	Rury stal.z/szw.ocynkowane,g wint.dn= 15 mm	m	0,40					8
3.		5064100	Rury stal.z/szw.ocynkowane,g wint.dn= 50 mm	m	20,40					6
4.		5101201	Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.15m m	szt	0,12					8
5.		5101206	Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.50m m	szt	33,88					6 7 10
6.		5700500	Zawory przelotowe żel.ocynk.M83 śred.15 mm	szt	0,04					8
7.		5700505	Zawory przelotowe żel.ocynk.M83 śred.50 mm	szt	4,00					10
8.		5730001	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15mm	szt	0,04					8
9.		5760010	Zawory hydrantowe mosiężne 52 mm	kpl	4,00					11
10.		5761050	Szafki hydrantowe naścienne,z wyposażeniem	szt	4,00					12
11.		6600002	Haki odkuwane do rur stalowych,śr. 50 mm	szt	10,60					6 7
			Materiały pomocnicze							
			Razem:							

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.		39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,56					11 12
2.		39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,20					7 8 10
3.		39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,64					6
			Materiały pomocnicze					108,53	108,53	
			Razem:							