

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

Budowa parkingów przy ul. C. Skłodowskiej w Chełmnie

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	
1.1	D 01.01.01 45233000-9	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,025		
2	D 02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	
2.1	D 02.01.01 45112000-5	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII.</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	
2.1.1		Wykonanie wykopów w gruntach z przewozem na nasypy i odwozem na wysypisko	m <sup>3</sup>	116,000		
2.2	D 02.03.01 45112000-5	<b>WYKONANIE NASYPÓW.</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>				
2.2.1		Formowanie i zagęszczanie nasypów (obsypanie krawężników)	m <sup>3</sup>	12,000		
3.2	D 03.02.01 45231000-5	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b> <b>CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych</b>	*	*	*	
3.2.1		Wykopy jamiste	m <sup>3</sup>	22,000		
3.2.2		Wykopy liniowe pod przykanalik	m <sup>3</sup>	4,800		
3.2.3		Ułożenie podsypki piaskowej grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	2,000		
3.2.4		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm	m	4,000		
3.2.5		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,000		
3.2.6		Studnia chłonna o średnicy 1,6 m	m <sup>2</sup>	1,000		
3.2.7		Zasypanie wykopów	m <sup>3</sup>	4,300		
3.2.8		Odwóz nadmiaru gruntu	m <sup>2</sup>	0,500		
4.	D 04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	
4.1	D 04.01.01 45233000-9	<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	
4.1.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	289,000		
4.2	D 04.02.01 45233000-9	<b>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	
4.2.1		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1040,000		
4.4	D 04.04.02 45233000-9	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	*	
4.4.1		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie: grubość warstwy 20 cm	m <sup>2</sup>	35,000		
4.5	D 04.06.01 45233000-9	<b>PODBUDOWA BETONOWA</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	*	
4.5.1		Wykonanie podbudowy z chudego betonu B15 gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	254,000		
5	05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	
6	D 06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	
6.1	D 06.01.01 45112000-5	<b>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	
6.1.1		Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	20,000		
7	D 07.00.00	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*	*	
7.1	D 07.01.01 45233000-9	<b>OZNAKOWANIE POZIOME.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	
7.1.1		Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	2,3		
8	D 08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*	*	
8.2	D 08.01.02 45233000-9	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	
8.2.1		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m	60,000		
8.2.2		Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m	45,000		
8.3	D 08.02.02 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	
8.3.1		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	289,000		
10	D 10.00.00	<b>INNE ROBOTY</b>	*	*	*	
10.2	D 10.12.02 45231400-8	<b>Rury ochronne</b> <b>CPV: układanie rur ochronnych</b>	*	*	*	
10.2.1		Ułożenie rur ochronnych na wodociągu	m	28,0		
10.3	BN-79/8976-07 45231000-5	<b>Sączki węchowe</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	
10.3.1		Założenie sączków węchowych	szt.	1,000		
12		<b>GEODEZJA</b>		*	*	

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
12.1.42	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*	*	
12.1.43	GG.00.12.01 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni <u>autostrad, dróg</u>	*	*	*	
12.1.44		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,025		

<b>Razem wartość netto</b>	
<b>VAT 22%</b>	
<b>Razem wartość brutto</b>	