



TLI.J.Sz/271/RB-K - 1/O.Dz.K.M.Ch – III etap/11
Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO

Chełmno, dnia 11.03.2011r.

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniach 7-9 marca 2011r. wpłynęły do zamawiającego wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania dotyczące:

1) Dotyczy: Miasto - Przebudowa nawierzchni płyty Rynku wraz z jezdniami – fontanna
W przedmiarze robót budowlanych ujęto w poz. 27 dostawę i montaż ramy ze stali nierdzewnej w ilości 0,292 t. Wg dokumentacji ciężar stali wynosi 470,7 kg. Prosimy o korektę przedmiaru.

W przedmiarze robót budowlanych ujęto w poz. 28 dostawę i montaż okładziny szklanej w ilości 18,50 m². Wg dokumentacji powierzchnia szkła hartowanego gr. 8 mm to 21,70 m². Prosimy o korektę przedmiaru.

W przedmiarze nie ujęto zbrojenia elementów żelbetowych fontanny – stal A-III o łącznej ilości 265,00 kg. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

2) Dotyczy wyjaśnień Zamawiającego z dnia 07.03.2011 r.

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 5 prosimy o potwierdzenie, że z przedmiaru E2 (roboty elektryczne) należy usunąć pozycje nr 27- Montaż zegara ulicznego 2 kpl. i poz. nr 28 – Zegar ścienny elektryczny - 1 szt.

3) Dotyczy: Miasto – Iluminacja cz. 5 – Kościół farny

Na podstawie projektu części opisowej ilość oprawy ledowej liniowej o barwie światła ciepłobiałej - wersja 60 cm - BCS716 24xLED-HB-/2700"30 wynosi 27 szt. , natomiast w przedmiarze w poz. 3.022 ujęto 31 szt. (oprawa nr 12)

W przedmiarze (poz. 3.022) brakuje opraw led - wersja 120 cm BCS733 12xLED-EB 230-240V I WB 60 / - 16 szt. (wg schematu elektrycznego)

Reasumując :

- poz. 3.022 Montaż projektorów oświetleniowych kompletnych powinna zawierać łącznie 60 kpl. opraw (48-4+16) oraz

- poz. 3.023 Regulacja i ustawienie opraw iluminacyjnych powinna mieć ilość 103 szt. (91-4+16)

4) Prosimy o jednoznaczne określenie ilości tablic informacyjnych, pomp oraz pozostałych elementów małej architektury i zagospodarowania terenu, gdyż odpowiedzi uzyskane dnia 07.03.2011r. tego nie precyzują

5) KI2501 Chełmno B ratusz budowlany

poz.8 – w zbiorze ok.300 katalogów k-sowych programu Norma Pro nie ma przytoczonej przez Zamawiającego podstawy wyceny. Proszę o korektę na podstawie TZKNBK XII/041798,

poz.9-16 – przytoczone podstawy wyceny nie odpowiadają podanym opisom robót w tych pozycjach. Proszę o korektę kolejno w tych pozycjach na: TZKNBK XV/ 042901, 042902, 043301, 043101, 043201, 043202, 043701 i 043702,

poz.20 – jw. lecz korekta na 0503-66,

poz.24-29 – jw. lecz korekta kolejno na 041591, 043101, 043201, 043202, 043701, 043702.

6) KI2498 Chełmno D zagosp.terenu

poz.1 – przytoczona podstawa wyceny dotyczy obmiarów w „m2” - podano ilość dla rozebrania 1 szt. kiosku. Wobec powyższego proszę o podanie całkowitego przedmiaru jak dla wiaty drewnianej osłoniętej ścianami bocznymi z drewna albo o zmianę podstawy wyceny,

poz.3 – demontaż ławek parkowych 16 szt. - przytoczona podstawa wyceny dotyczy podpór żelbetowych w mb. Proszę o korektę podstawy wyceny.

poz.6 i 7 – wywóz gruzu na odl.1 km samochodem samowładowczym oraz skrzyniowym – brak kosztu utylizacji. Czy Zamawiający we własnym zakresie dokona utylizacji 73,598 m3 wywiezionego gruzu na odl. tylko 1 km?

poz.17 – przytoczona podstawa wyceny dotyczy ściany grub.20 cm – brak potrącenia 5 cm – proszę o korektę.

7) WIEŻA WIDOKOWA

poz.3 – przytoczona podstawa wyceny dotyczy podwalin a nie słupów jak podano w opisie tej pozycji - proszę o korektę podstawy wyceny na właściwą,

poz.4 – przytoczona podstawa wyceny dotyczy murlat a nie zastrzałów jak podano w opisie tej pozycji - proszę o korektę podstawy wyceny na właściwą,

poz.5 – przytoczona podstawa wyceny dotyczy słupów a nie krokwi jak podano w opisie tej pozycji - proszę o korektę podstawy wyceny na właściwą.

8) KI2500 Chełmno F biblioteka budowlany

poz.6-14 – proszę o korektę na prawidłowe podstawy wyceny kolejno w poszczególnych pozycjach: 041798, 042901, 042902, 043301, 043101, 043201, 043202, 043701, 043702,

poz.18 – jw. lecz na 0402-66,

poz.64 – jw lecz na 05-148.

9) Siostry – budynek główny

poz.32 – brak kosztu utylizacji - czy Zamawiający we własnym zakresie dokona utylizacji wywiezionego gruzu?

10) Siostry – budynek „Ora et labora”

poz.23 – brak kosztu utylizacji - czy Zamawiający we własnym zakresie dokona utylizacji wywiezionego gruzu?

11) Siostry – budynek piekarni

poz.28 – brak kosztu utylizacji - czy Zamawiający we własnym zakresie dokona utylizacji wywiezionego gruzu ?

poz.29 – jeśli to ziemia wywieziona w poz.28, czy nie można ująć właśnie w pozycji nr 28?

12) Siostry – budynek pralniany

poz.32 – brak kosztu utylizacji - czy Zamawiający we własnym zakresie dokona utylizacji wywiezionego gruzu?

13) Siostry – budynek seminaryjny

poz.28 – brak kosztu utylizacji - czy Zamawiający we własnym zakresie dokona utylizacji wywiezionego gruzu?

poz.29 – jeśli to ziemia wywieziona w poz.28, czy nie można ująć właśnie w pozycji nr 28 ?

poz.36 – ujęto dodatek do malowania – a gdzie zasadnicze malowanie?

14) Siostry - elewacja kościoła

poz.32 – brak kosztu utylizacji - czy Zamawiający we własnym zakresie dokona utylizacji wywiezionego gruzu ?

na który Zamawiający udziela się następującej odpowiedzi:

Ad. 1.1

Do wyceny należy przyjąć wartości ujęte w projekcie technicznym – 470,7kg.

Ad. 1.2

Do wyceny należy przyjąć wartości ujęte w projekcie technicznym – 21,70m².

Ad. 1.3

W wycenie należy ująć zbrojenie elementów żelbetowych fontanny - stal A-III w ilości 265kg.

Ad. 2

W dziale zagospodarowanie terenu należy przyjąć do wyceny dostawę wraz z montażem zegara tarczowego, natomiast w przedmiarze branży elektrycznej należy przyjąć koszt wykonania zasilania energetycznego.

W dziale zagospodarowanie terenu należy przyjąć do wyceny dostawy wraz z montażem zegarów stojących na słupach żeliwnych, natomiast w przedmiarze branży elektrycznej należy przyjąć koszt wykonania zasilania energetycznego.

Ad. 3.1

Zgodnie z przedmiarem ,zestawieniem materiałów oraz rysunkami rozmieszczenia opraw (rys. nr E-08) opraw liniowych LED typu BCS716 24xLED-HB/2700 30 (dł. 60 cm) – oprawa „12” jest 31 szt.

Taką ilość należy ująć w ofercie.

W przedmiarze powinno być:

- Poz. 3.017 Montaż na słupie naświetlaczy kompletnych, na wysięgniku

Chodzi o oprawy : „6” (7 kpl) ; „7” (3 kpl) ; „8” (15 kpl)

Suma: 25 kpl

Ad. 3.2

- Poz. 3.021 Montaż opraw doziemnych

Chodzi o oprawy: „9” (10 kpl) ; „4” (6 kpl) ; „5” (2 kpl)

Suma: 18 kpl

- Poz. 3.022 Montaż projektorów ośw. kompletnych na murkach, fundamentach,

elementach ogrodzenia

Chodzi o oprawy: „11” (6 szt.) ; „12” (31 szt.) ; „13” (5 szt.) ; „10” (6 kpl);

„21” (16 kpl)

Suma : 48 kpl + 16 kpl = 64 kpl

Wszystkich opraw oświetleniowych jest : 107 punktów.

Ad. 4

Ilość elementów małej architektury i zagospodarowania terenu należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną.

Ad. 5

Poz. 8 – Do wyceny należy przyjąć katalog TZKNBK XII/041798

Poz. 9-16 – Do wyceny należy przyjąć katalogi:

- TZKNBK XV/042901

- TZKNBK XV/042902

- TZKNBK XV/043301

- TZKNBK XV/043101

- TZKNBK XV/043201

- TZKNBK XV/043202

- TZKNBK XV/043701

- TZKNBK XV/043702

Poz. 20 – Do wyceny należy przyjąć katalog TZKNBK XII 050366

Poz. 24-29 – Do wyceny należy przyjąć katalogi:

- TZKNBK XII/041591

- TZKNBK XII/043101

- TZKNBK XII/043201

- TZKNBK XII/043202

- TZKNBK XII/043701

- TZKNBK XII/043702

Ad. 6

Poz. 1 – Do wyceny należy przyjąć rozebranie kiosku w ilości 1 szt. wg kalkulacji indywidualnej.

Poz. 3 – Do wyceny należy przyjąć demontaż ławek parkowych w ilości 16 szt. wg kalkulacji indywidualnej.

Poz. 6 i 7 – Do wyceny należy przyjąć wywóz gruzu na odległość 4km i koszty utylizacji.

Poz. 17 – W przedmiarze należy dokonać potrącenia o 5cm.

Ad. 7

Poz. 3 – Dokonana wycena jest wycena inwestorską. Autor kosztorysu określił wykonanie zadania tematycznie, natomiast sposób wyceny i określenie wartości tego zadania należy do Wykonawcy.

Poz. 4 – Dokonana wycena jest wycena inwestorską. Autor kosztorysu określił wykonanie zadania tematycznie, natomiast sposób wyceny i określenie wartości tego zadania należy do Wykonawcy.

Poz. 5 – Dokonana wycena jest wycena inwestorską. Autor kosztorysu określił wykonanie zadania tematycznie, natomiast sposób wyceny i określenie wartości tego zadania należy do Wykonawcy.

Ad. 8

Poz. 6-14 – Do wyceny należy przyjąć katalogi:

- TZKNBK XII/041798
- TZKNBK XV/042901
- TZKNBK XV/042902
- TZKNBK XV/043301
- TZKNBK XV/043101
- TZKNBK XV/043201
- TZKNBK XV/043202
- TZKNBK XV/043701
- TZKNBK XV/043702

Poz. 18 – Do wyceny należy przyjąć katalog TZKNBK XII 050366

Poz. 64 – Do wyceny należy przyjąć katalog TZKNBK XII 05-148

Ad. 9

Poz. 32 – Do wyceny należy przyjąć wywóz gruzu na odległość 4km i koszty utylizacji.

Ad. 10

Poz. 23 – Do wyceny należy przyjąć wywóz gruzu na odległość 4km i koszty utylizacji.

Ad. 11

Poz. 28 – Do wyceny należy przyjąć wywóz gruzu na odległość 4km i koszty utylizacji.

Poz. 29 – Do wyceny należy przyjąć wywóz gruzu na odległość 4km i koszty utylizacji.

Ad. 12

Poz. 32 – Do wyceny należy przyjąć wywóz gruzu na odległość 4km i koszty utylizacji.

Ad. 13

Poz. 28 – Do wyceny należy przyjąć wywóz gruzu na odległość 4km i koszty utylizacji.

Poz. 29 – Do wyceny należy przyjąć wywóz gruzu na odległość 4km i koszty utylizacji.

Poz. 36 – Do wyceny należy przyjąć pozycję malowanie zasadnicze z obmiarem równym obmiarowi poz. 36.

Ad. 14

Poz. 32 – Do wyceny należy przyjąć wywóz gruzu na odległość 4km i koszty utylizacji.

Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kędzierski