

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
4	KNR 2-31 d.1 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 2 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
5	KNR 2-31 d.1 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 150+20	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
6	KNR-W 2-02 d.1 1124-01	Posadzki - płyty barwione z granulatu SRB- lub materiał równoważny -spełniający warunki nawierzchni bezpiecznej zgodnie z wymogami PN dla upadku h-2,40 gr.80mm- płyty pomarańczowe w odcieniu PANTONE:152 C ,RAL ;2011 - Tieforange - 150m2 POWIERZCHNIA AMORTYZUJĄCA. Nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE : 540C , RAL: 5003- Saphirblau 20m2 płyty niebieskie nawierzchnia syntetyczna chodniki- Pantone 540c 150+20	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
7	d.1	Obrzeża barwione z granulatu SRB - krawężnik elastyczny- lub równoważny - oddzielenie strefy bezpiecznej od terenów zielonych - trawnik i chodnika 108.64	m m	108.640	
				RAZEM	108.640
8	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 4 km grunt.kat. III 240*0.20	m ³ m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
9	KNR 2-21 d.1 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
10	KNR 2-02 d.1 1805-11	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników 70.95*1.50	m ² m ²	106.425	
				RAZEM	106.425
11	KNR 2-02 d.1 1808-06	Furtka z elementu systemowego wraz ze słupkami i osadzeniem 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 70.95	m m	70.950	
				RAZEM	70.950
13	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 70.95*0.10*0.10	m ³ m ³	0.710	
				RAZEM	0.710
14	KNR 2-31 d.1 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 70.95	m m	70.950	
				RAZEM	70.950
15	KNR 2-21 d.1 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
16	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej - H2/S (siedziska płaskie) wersja KB-KS (drewno klejone, na stalowych kotwach) producent Epuli lub równoważne 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż Zestwau zabawowego KB-45 wersja KB-KS (drewno klejone , na stalowych kotwach) producent Epuli lub równoważne	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki drewnianej z oparciem Ł/O wersja KB-S (drewno bez-rdzeniowe, na stalowych kotwach) producent Epuli lub równoważne	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
19	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie - BJ-01 producent Epuli lub równoważne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na odpady 40l producent Epuli lub równoważne	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż huštawki wagowej KONIKI-HW/KON wersja KB-KS (drewno klejone, na stalowych kotwach) producent Epuli lub równoważne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej wersja KB-KS (drewno klejone, na stalowych kotwach) producent Epuli lub równoważne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000