



## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 28.06.2013r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  
**Roboty remontowo – konserwatorskie i termomodernizacyjne Gimnazjum Nr 2 w Chełmnie przy ul. Kościuszki 11**  
o treści:

1. W poz. 10 i 11 przedmiaru ujęto dostawę i montaż nowych okien drewnianych zespolonych. W opisie do projektu, w pkt. 8.2.7. Wymiana stolarki okiennie-drzwiowej mowa jest o wymianie istniejących okien na okna z PCV z profili pięciokomorowych, natomiast w Specyfikacji Technicznej w rozdziale V. Renowacja i wymiana stolarki okiennie - drzwiowej mowa jest o oknach z drewna klejowego sosnowego. Prosimy o jednoznaczne podanie jakie okna należy ująć w ofercie. Prosimy również o podanie jaki ma być sposób otwierania okien (np. okna tylko rozwierane lub rozwierno - uchylne).
2. W poz. 13 przedmiaru ujęto dostawę i montaż nowych drzwi zewnętrznych drewnianych klepkowych. W opisie do projektu, w pkt. 8.2.7. mowa jest o wymianie istniejących drzwi na drzwi z „ciepłego aluminium”, natomiast w Specyfikacji Technicznej w rozdziale V. Renowacja i wymiana stolarki okiennie-drzwiowej mowa jest o drzwiach z drewna klejowego sosnowego. Prosimy o jednoznaczne podanie jakie drzwi należy ująć w ofercie.
3. Prosimy o udostępnienie rysunku krat okiennych (poz. 7 przedmiaru robót). Wg Specyfikacji Technicznej – Rozdział XI. Roboty ślusarskie - kraty należy wykonać z prętów kwadratowych skręcanych 14x14 i 16x16 zgodnie ze szczegółem nr 7 w dokumentacji technicznej. Brak takiego szczegółu w materiałach przetargowych (na elewacjach kraty również nie zostały wysowane). Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że kraty ujęte w poz. 7 przedmiaru należy wycenić jako nowe (zgodnie ze Specyfikacją Techniczną).
4. Jeśli kraty w poz. 7 mają być wycenione jako nowe prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczą poz. 5 i 6 przedmiaru.
5. W opisie do projektu - Cz. IV Opis budowlany prac remontowo-konserwatorskich - mowa jest o konserwacji witraży na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem (dokumentacja stanowi odrębne opracowanie). Brak tego zakresu prac w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że oferta nie obejmuje tego zakresu robót lub uzupełnienie przedmiaru.

na który udziela się następującej odpowiedzi:



1. Wymianę stolarki okiennej (poz. 10 i 11 przedmiaru) należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, tj. okna PCV z profili pięciokomorowych, rozwierno - uchylne.
2. Wymianę stolarki drzwiowej (poz. 13 przedmiaru) należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, tj. drzwi z profili z „ciepłego aluminium”.
3. Istniejące kraty okienne należy poddać pełnej renowacji. W poz. 7 przedmiaru należy wycenić montaż krat oraz ewentualne uzupełnienie brakujących elementów na wzór krat istniejących. Zamawiający nie posiada w dokumentacji technicznej żadnych szczegółów krat okiennych.
4. Poz. 5 i 6 przedmiaru dotyczy renowacji istniejących krat okiennych.
5. Konserwacja witraży nie należy do zakresu prac objętych przedmiotowym postępowaniem.

**Jednocześnie informuje się, że do przedmiaru robót należy dodać pozycję spoinowania elewacji uprzednio oczyszczonej w ilości 1739,26m<sup>2</sup>.**

Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.