

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II) (0.40*0.40)*24*1.0	dół. dół.	3.840	
				RAZEM	3.840
2	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m3 - z zastosowaniem pompy do betonu (0.40*0.40)*24*1.0	m ³ m ³	3.840	
				RAZEM	3.840
3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazobrowane 0.200	t t	0.200	
				RAZEM	0.200
4	TZKNBK XXIV 2301-01	Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 200 kg 15	kg kg	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR-W 2-02 0406-07	Podwaliny krótkie o długości do 2m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy naszyonej-sosna (80.80+44.00+11.00)*0.14*0.14	m ³ drew. m ³ drew.	2.662	
				RAZEM	2.662
6	KNR-W 2-02 0406-08-ana- logia	Podwaliny krótkie o długości do 2m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy naszyonej-słupy - sosna (62.10+54.60+11.40)*0.14*0.14	m ³ drew. m ³ drew.	2.511	
				RAZEM	2.511
7	KNR 19-01 0412-05	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym do 180 cm2 40*0,60-14*14cm 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR-W 2-02 1121-05	Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym belkowaniu 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR 19-01 0406-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - policzki schodowe z bali gr. 50mm 86	m m	86.000	
				RAZEM	86.000
10	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 296	szt. szt.	296.000	
				RAZEM	296.000
11	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
12	KNR 4-01 0417-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne 60	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne w alternatywie deski gr 22mm w rozstawie 10cm 350	szt. szt.	350.000	
				RAZEM	350.000
14	KNR-W 2-02 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy naszyonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 7.5 m (4.0*4.0)*3	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
15	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy naszyonej - zakład 10% 48.0*1.20	m ² m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
16	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągow na wysokości do drugiego pietra 8	kg kg	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-01 0401-05	Wymiana wieńców w ścianach drewnianych krzyżaki dla usztywnienia podestów do I-szego pod. 30+30	m m	60.000	
				RAZEM	60.000