

Chełmno, dnia 28.04.2015r.

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania przetargowego na: wykonanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 – częściowa wymiana stolarki okiennej – I etap w 2015r” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 13 lutego 2015r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania dotyczące:

1. Zwracam się z prośbą o podanie m² parapetów wewnętrznych przeznaczonych do wymiany oraz określenie z jakiego materiału mają być wykonane?
2. W projekcie budowlanym Zamawiający przedstawia przekrój ościeżnicy o grubości profilu 78mm. Pakiet szybowy Zamawiający życzy sobie 4/16/4. W związku z tym proszę o wyjaśnienie czy nie zaistniała pomyłka albo przy wyborze profilu albo przy wyborze pakietu szybowego?
3. Proszę opublikować załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ w wersji edytowalnej.
4. W dokumentacji rodzaj drewna, z którego mają być wykonane nowe okna jest określony jako drewno sosnowe. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej łączonej na mikrowczepy?
5. W dokumentach dotyczących w/w przetargu mowa jest o wiernym odtworzeniu nowej stolarki na wzór istniejących okien. Proszę o zamieszczenie zdjęć okien oraz klamek.
6. Jakie słupki mają posiadać nowe okna (np. ruchomy)?
7. Ponadto mowa jest o wyposażeniu nowej stolarki w nawiewniki. Proszę o określenie typu nawiewnika (np. ciśnieniowy) i ich ilości (np. 1 nawiewnik na 1 okno).
8. W ST, Projekcie oraz Decyzji Konserwatora Zabytków jako materiał na nowe parapety wewnętrzne wymienione jest drewno, natomiast w Przedmiarze – drewno lub konglomerat. Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju materiału, z którego mają być wykonane nowe podokienniki wewnętrzne (np. sosna) oraz średnią szerokość i grubość parapetów wewnętrznych przewidzianych do wymiany.
9. Proszę o zmianę jednostki w poz. 6 Przedmiaru z „sztuki” na „metr”.
10. Czy wymiana parapetów zewnętrznych wchodzi w zakres zadania? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie Przedmiaru o taką pozycję.
11. W ST pkt. 1 Piwnica do wymiany przewidziane jest okno o symbolu 021. Niestety w Zestawieniach Stolarki nie ma takiego typu. Proszę o wskazanie o jakie okno chodzi.
12. W zakresie robót określono, że w oknach należy zastosować szybę 4/16/4 w pakiecie dwuszybowym przy równoczesnym określeniu współczynnika dla całego okna na $K \leq 1,3$. Aby uzyskać taki współczynnik dla okna musi być zastosowania szyba minimum $U=0,7$ przy pakiecie trzyszybowym 4/12/4/12/4. Który parametr okien jest wiążący -

szyby 1,0 czy - okna $K \leq 1,3$, przy czym zgodnie z PN-EN ISO 10077-2 właściwości okien, współczynnik określa się dla okna referencyjnego o wymiarach 123 x 148 mm.

13. Zwracam się z prośbą o podanie m² parapetów wewnętrznych przeznaczonych do wymiany oraz określenie z jakiego materiału mają być wykonane?

na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1:

Parapety należy wykonać z drewna sosnowego wg Przedmiaru robót, poz.5, w kolorze okna.

55,65m x 0,40m (szer.) x 0,035m (gr.)

55,65m x 0,40m = 22,26m²

Ad. 2:

Zgodnie z projektem budowlanym – rys. techniczny nr 46 dla ościeżnicy, autor projektu przyjął gr. 78mm dla pakietu szybowego 4/16/4 i takie wymiary należy wykonać.

Ad. 3:

Zamawiający nie udostępnił załączników w wersji edytowalnej.

Ad. 4:

Okna należy wykonać z drewna sosnowego klejonego warstwowo- jednolitego.

Ad. 5:

Okucia budowlane dla okien należy założyć tożsame jak istniejące. Weryfikację należy dokonać podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Ad.6:

Okna mają posiadać słupki ruchome.

Ad. 7:

Nawiewnik jeden na okno spełniający wymóg techniczny – wydajność 30m³/h

Ad. 8:

Parapety wewnętrzne należy wykonać z drewna sosnowego, w kolorze okna.

55,65m x 0,40m (szer.) x 0,035m (gr.)

55,65m x 0,40m = 22,26m²

Ad. 9:

Obmiar jak również jednostka miary pozostaje bez zmian.

55,65m x 0,40m (szer.) x 0,035m (gr.)

55,65m x 0,40m = 22,26m²

Ad. 10:

Wymiana parapetów zewnętrznych nie jest objęta zakresem zadania.

Ad. 11:

Okno do wymiany w pomieszczeniu piwnicznym o wym . 0,70x1,46m

Ad. 12:

Zgodnie z zapisem w dokumentacji technicznej – patrz – Opis techniczny punkt 3. Pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik przenikania ciepła $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Ad. 13:

Parapety należy wykonać z drewna sosnowego wg Przedmiaru robót, poz.5, w kolorze okna.

55,65mb x 0,40m (szer.) x 0,035m (gr.)

55,65m x 0,40m = 22,26m²

Udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kędziński