

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 153.41	m ²		
			m ²	153.410	
				RAZEM	153.410
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych. 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 19-01 0325-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 1,0 m2 30+15	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych- po zdemontowanym podokienniku 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR-W 2- 02 1006-04	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2- okucia okienne jak istniejące grewniane o współczynniku przenikania dla oknaczałego 1,3 wg. projektu 153.41	m ²		
			m ²	153.410	
				RAZEM	153.410
6	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub konglomeratów do 1.5 w ścianach z cegieł 80	szt.		
			szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm pod parapetem 80+20	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 28+9	m ²		
			m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 28+9	m ²		
			m ²	37.000	
				RAZEM	37.000