

/pieczęć firmowa/

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika wraz ze schodami przy boisku typu „ORLIK” przy Al. 3 Maja w Chełmnie.

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1 Roboty rozbiórkowe						
1 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm	m ³	0.4		
2 d.1	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m	3.6		
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruz spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³	1.05		
4 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi – za każdy nast. 1 km krotność = 9	m ³	1.05		
Razem dział Roboty Rozbiórkowe						
2 Roboty pomiarowe i ziemne						
5 d.2	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0.07		
6 d.2	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon. Koparkami przedsięwziętymi o poj. Łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	18.7		
7 d.2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn. Za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 2	m ³	18.7		
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m ²	89		
Razem dział Roboty pomiarowe i ziemne						
3 Chodnik, stopnie terenowe, podjazd						
9 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. Piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m	212		
10 d.3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy wzmacniającej – grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	89		
11 d.3	KNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	89		
12 d.3	KNR 2-02 0201-01	Podjazd betonowy	m ³	0.14		
13 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0.5m ³	m ³	0.441 = 0.44		
14 d.3	KNR 2-31 0704-02	Barьеры ochronne stalowe ocynkowane	m	10		
15 d.3	KNR 2-31 0704-06	Zakończenia barьеры ochronnych stalowe ocynkowane	m	12		
Razem dział Chodnik, stopnie terenowe, podjazd						

Razem wartość netto	
VAT 23%	
Razem wartość brutto	

Miejscowość i data

(podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)