
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt BUDOWA KOLEKTORA OGÓLNOSPŁAWNEGO DN600 PRZY UL. 3-MAJA W CHEŁMNIE
Kod CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Inwestor ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMNIE, UL. NAD GROBLĄ 2, 86-200 CHEŁMNO

Sporządził mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno

12.06.2015

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

BUDOWA KOLEKTORA OGÓLNOSPŁAWNEGO DN600 PRZY UL. 3-MAJA W CHEŁMNIE

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1 KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA - ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE					
1	KNR 2-01w 0113/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji	km	0,072		
2	KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV	m3	214,620		
3	KNR 2-01 0324/04 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) szalunkami pionowych ścian wykopów liniowych, grunt kategorii III-IV	m2	306,600		
4	KNR 2-18w 0511/02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - PODSYPKA	m3	15,120		
5	KNR 2-18W 0511/04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm -OBSYPKA, ZASYPKA	m3	30,240		
6	KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopów z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	143,732		
7	KNR 2-01 0236/01 Złagowanie i wykopów ubijanych miotłami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	143,732		
8	KNR 2-01 0202/05 Wywóz nadmiaru gruntu rodzimego - analogia	m3	70,888		
9	KNR 2-01 0505/04 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	108,000		
2 KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA - ROBOTY INSTALACYJNE					
10	KNR 2-18 0613/05 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z PP o średnicy 1000mm i głębokości 3m	szt	3,000		
11	KNR 4 1308/08 Kanały z rur PP-B ID+ klasy S (8,0 kN/m2) o śr. wewn. 600mm lub równoważne	m	72,000		
12	KNR 4-01 0208/02 Wykonanie otworów w elementach z betonu + przejście szczelne	szt	2,000		
13	KNR 2-18 0804/07 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 600mm	m	72,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				