

**Warunki wykonania i odbioru robót**

- Szczegółowe przekroje budowli według stanu na miesiąc listopad 2014 r.
- Do wykonania remontu może być użyta tylko faszyna wiklinowa, której czas składowania nie przekracza jednego roku oraz odpowiada warunkom normy BN-69/8952-30
- Do wykonania narzutów może być użyty tylko kamień naturalny według normy branżowej BN-76/8952-31
- Dopuszczalna zawartość kamienia o wymiarach mniejszych nie może przekraczać 10% całej ilości wbudowanej
- Kiszki faszynowe muszą spełniać warunki normy BN-69/8952-27
- Po zakończeniu robót teren winien być wyrównany i uporządkowany
- Wykonane roboty muszą odpowiadać wymogom norm i warunkom technicznym wyszczególnionym w Zarządzeniu nr 197 Ministerstwa Rolnictwa z dnia 28 listopada 1972 roku, w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i urządzenia techniczne gospodarki wodnej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, warunków technicznych wykonania robót regulacyjnych na rzekach nizinnych.
- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej remontowanej ostrogi.