

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 39	szt. szt.	 39.000	 39.000
				RAZEM	
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 26	szt. szt.	 26.000	 26.000
				RAZEM	
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 209.70	m ² m ²	 209.700	 209.700
				RAZEM	
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 164	m m	 164.000	 164.000
				RAZEM	
5	KNR 4-01 0312-03	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szer. 2 ceg. poziomych 253	m m	 253.000	 253.000
				RAZEM	
6	KNR 19-01 0706-01	Oczyszczenie spoin 48.00	m ² m ²	 48.000	 48.000
				RAZEM	
7	KNR 19-01 0325-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 1,0 m2 48	m ² m ²	 48.000	 48.000
				RAZEM	
8	KNR 4-01 0318-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 1.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 39	szt. szt.	 39.000	 39.000
				RAZEM	
9	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu pow.łączna 37,70 - 26szt 26	szt. szt.	 26.000	 26.000
				RAZEM	
10	KNR-W 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 64szt 209.70	m ² m ²	 209.700	 209.700
				RAZEM	
11	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych I do 1.5 w ścianach z cegieł- MALO-WANE W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ DWUKROTNIE 39	szt. szt.	 39.000	 39.000
				RAZEM	
12	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników drewnianych do 2,0m w ścianach z cegieł. MALO-WANE W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ DWUKROTNIE 90	szt. szt.	 90.000	 90.000
				RAZEM	
13	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm 65	m m	 65.000	 65.000
				RAZEM	
14	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 65	m m	 65.000	 65.000
				RAZEM	
15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 8*0.40*130	m ² m ²	 416.000	 416.000
				RAZEM	
16	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 460	m ² m ²	 460.000	 460.000
				RAZEM	
17	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 460	m ² m ²	 460.000	 460.000
				RAZEM	
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych . UWAGA- KOLOR W UZGODNIENIU Z DYREKTOREM JEDNOSTKI 460	m ² m ²	 460.000	 460.000
				RAZEM	
19	KNR-W 2-02 0606-01	Zabezpieczenia podłóg z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzki 260	m ² m ²	 260.000	 260.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	260.000