

**PRZEDMIAR ROBÓT 622-01-011**

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Przebudowa Boiska Wielofunkcyjnego na Osiedlu  
Piłsudskiego w Chełmnie

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne

Rodzaj robót: Roboty remontowo-budowlane

Lokalizacja: Osiedle Piłsudskiego, dz. nr 204/49, Obręb 2 0002  
86-200 ChełmnoInwestor: Urząd Miasta Chełmna  
ul. Dworcowa 1  
86-200 Chełmno

PRZEDMIAR 622-01-011

Strona 1

28-06-2017

SYKAL-002885

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Przebudowa boiska		
1	10	N006-08-02-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm - p/a	m <sup>2</sup>	449,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Boisko	449,4		449,400
1	20	N006-08-05-08-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm podsypka cementowo-piaskowa	m <sup>2</sup>	232,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Opaska	232		232,000
1	30	KNNR N003-04-03-01-00	Rozbiórka elementów betonowych - istn trubuny	m <sup>3</sup>	2,000
1	40	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie	HA	0,068
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pow boiska i opaska	(449,4+232)/10000		0,068
1	50	N006-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta równiarką głęb 30 cm w gruncie kategorii 2/4	m <sup>2</sup>	449,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Boisko	449,2		449,200
1	60	N006-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta równiarką głęb 20 cm w gruncie kategorii 2/4	m <sup>2</sup>	232,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Opaska - chodnik	232		232,000
1	70	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	681,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pow boiska i opaski	449,4+232		681,400
1	80	KNR 231-01-17-03-00	Wzmocnienie nawierzchni tłuczniem średnio twardym grub 7 cm - podbudowa - p/a	m <sup>2</sup>	449,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Boisko	449,2		449,200
1	90	N006-01-10-03-11	Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 8 cm standard 3 wywrotką 10 Mg - p/a - materiał z rozbiórki	m <sup>2</sup>	449,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Boisko	449,2		449,200
1	100	N006-01-09-05-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm zbrojona - p/a	m <sup>2</sup>	449,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Boisko	449,4		449,400
1	110	N006-01-05-08-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 2x5 cm	m <sup>2</sup>	464,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Opaska	232*2		464,000
1	120	N006-05-02-02-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	232,000
1	130	KNR 1000-02-01-03-01	Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej z wykonaniem linii - kalk indyw	m <sup>2</sup>	449,400

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Boisko		<i>Obliczenie ilości</i> 449,4	449,400
1	140	KNR 231-04-01-06-00	Rowek pod ławy krawężnikowe	metr		90,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wokół boiska		<i>Obliczenie ilości</i> 30,0*2+15,0*2	90,000
1	150	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		5,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Jw		<i>Obliczenie ilości</i> 90,0*0,06	5,400
1	160	N006-04-04-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr		203,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Opaska - chodnik		<i>Obliczenie ilości</i> 36,2*2+22,0+19,0	113,400
		2	Boisko		90,0	90,000
1	170	KSNR S002-01-04-02-02	Wykonanie fundamentów betonowych - słupki i bramki	m <sup>3</sup>		6,900
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Słupki pod kosze		<i>Obliczenie ilości</i> 1,5*1,5*1,0*2	4,500
		2	Bramki		1,0*3,0*0,4*2	2,400
1	180	KSNR S002-12-01-05-00	Osadzenie tulei do słupków	szt		2,000
1	190	KNR 1000-01-04-20-00	Dostawa i montaż bramek (zestaw) - kalk indyw	szt		2,000
1	200	KNR 1000-01-04-20-00	Dostawa i montaż słupków z koszami do koszykówki (zestaw) - kalk indyw	szt		2,000
1	201	KNR 1000-01-04-20-00	Naprawa, uzupełnienie i pomalowanie z oczyszczeniem istniejących ogrodzeń - piłkochwyty - kalk indyw	kmpł		1,000
1	210	KNR 202-18-02-01-00	Ogrodzenia w ramach wys 1,0 m, słupki z rur $\varnothing$ 60, o rozstawie co 3,0 m w gniazdach cokołów - uzupełnienie ogrodzenia i osadzenie furtek z zamkiem - p/a	metr		6,000
1	220	KNNR N010-25-04-04-01	Czyszczenie studzienek krytych $\varnothing$ 0,8-1 m głęb 50 cm - p/a	szt		2,000
1	230	KNR 1000-02-01-00-01	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem dot korzystania z boiska - kalk indyw	kmpł		1,000