

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebrawanie krawników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	35	m	35.00	
				RAZEM	35.00
2	KNR 2-31	Rozebrawanie ław pod krawniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	0.0825*35	m ³	2.89	
				RAZEM	2.89
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0810-03	16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - kładzie dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0810-04	Krotność = 5	m ²	16.00	
		16		RAZEM	16.00
5	KNR 2-31	Rozebrawanie chodników, wysepek przystankowych i przejazdów dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01	32	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
6	KNR 2-31	Rozebrawanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0810-02	12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kładzie następuje 1 km	m ³		
d.1	0108-20 +	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji wirobetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km			
	KNR 4-01	Krotność = 4			
	0108-19	0.17*16+0.05*32+0.08*12+0.15*0.3*35+2.9	m ³	9.76	
				RAZEM	9.76
2		Roboty ziemne			
8	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.2	0119-03	0.08	km	0.08	
				RAZEM	0.08
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-03	0.53*320	m ³	169.60	
				RAZEM	169.60
10	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za kładzie dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m ³		
d.2	0214-03	Krotność = 8	m ³	169.60	
		169.6		RAZEM	169.60
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	320	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
3		Krawniki			
12	KNR 6	Krawniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	82	m	82.00	
				RAZEM	82.00
13	KNR 6	Krawniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
14	KNR 6	Krawniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
4		Pieszozjezdnie			
15	KNR 2-31	Warstwy odsieczające z piasku w korycie wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0104-07	320	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
16	KNR 2-31	Warstwy odsieczające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za kładzie dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.4	0104-08	Krotność = 5	m ²	320.00	
		320		RAZEM	320.00
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0114-05	15 cm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		320	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
18	KNR 2-31 d.4 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagłębieniu 8 cm	m ²		
		320	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
19	KNR 2-31 d.4 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagłębieniu	m ²		
		Krotność = 2			
		320	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
20	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		320	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00