

## Przedmiar ul. Wiklinowa - odcinek 2

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I</b>			<b>Roboty przygotowawcze</b>	
1.	<b>D 01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,193
2.	<b>D 01.02.01</b>	Ścinanie poboczy - usunięcie darniny. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	29,00
3.	<b>D.01.02.04</b>	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi. Przewóz samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II. Krotność 4	m <sup>3</sup>	29,00
4.	<b>D.04.01.01</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV. (5+3):2x5+193x3,1+6x3:2+8x4:2 = 20+599+9+16 = 644 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	644,00
<b>II</b>			<b>Podbudowa</b>	
5	<b>D 04.04.02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (destrukta betonowy) 644x0,15 = 96,6 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	96,60
<b>III</b>			<b>Nawierzchnia</b>	
6	<b>D.04.03.01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego; 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	624,00
7	<b>D.05.03.01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości po zagęszczeniu 3cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	624,00

Przedmiar ul. Wiklinowa - odcinek 2

8	<b>D.05.03.01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu. Krotność 2	m <sup>2</sup>	624,00
<b>IV</b>		<b>Zjazdy</b>		
9	<b>D.04.01.01</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 6x(5+7)/2x2 =72m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	72,00
10	<b>D.04.04.02</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	72,00
<b>V</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>		
11		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	0,00
12		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	0,00
13	<b>D 06.03.01</b>	Ścinanie poboczy z poprzecznym przemieszczeniem gruntu pod krawędź jezdni, ścinanie o grubości do 10cm. 193x2x0,75 = 290 m <sup>2</sup>	m	290,00
14	<b>D.07.02.01</b>	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych	szt.	5,00
15	<b>D.07.02.01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	3,00
16	<b>D 10.08.01</b>	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,193