

Chełmno, dnia 12.04.2019 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

dot. postępowania na zadanie pn. „Budowa ul. Kwiatowej i modernizacja nawierzchni ul. Wiklinowej w Chełmnie”

W dniu 10.04.2019 r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie dot. przedmiotowego postępowania. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m², lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

2. W SIWZ dot. ul. Kwiatowej w punkcie 3 „opis przedmiotu zamówienia w Części 1 w punkcie 1.1. należy wykonać oznakowanie poziome. W kosztorysie brakuje takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją Wykonawca wykona oznakowanie poziome - Znak P-12 "linia bezwzględnie zatrzymania - stop". Wykonawca doliczy do ceny ofertowej przedmiotowe prace. Zamawiający nie wymaga by Wykonawca dołączył kosztorys na etapie składania oferty. W przypadku wygrania postępowania, Wykonawca przedstawi kosztorys (przed podpisaniem umowy).

3. W SIWZ dot. ul. Wiklinowej w punkcie 3 „opis przedmiotów zamówienia” w Części 2 w punkcie 2.1. oraz w dokumentacji technicznej w opisie technicznym należy wykonać potrójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej technologii ma być wykonania nawierzchnia. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nawierzchnię wykonać w technologii mieszanki mineralno-bitumicznej jak w załączonym przedmiarze dział: II i III.

4. Na przekroju konstrukcyjnym 2b dot. ul. Wiklinowej konstrukcja nawierzchni składa się z warstw: potrójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 12/16; 8/12; 5/8 mm oraz warstwa wyrównawcza z MNSM 0/31,5 mm śr. 12 cm. W kosztorysie konstrukcja nawierzchni składa się z warstw: nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm (warstwa ścieralna); mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową; wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem betonowym gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie i podanie prawidłowej konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedź: Warstwa nawierzchni dział II i III zgodnie z przedmiarem w poz nr: 5,6,7 i 8 tj:

-wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem betonowym śr. 15cm
-oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja = 0,7kg/m²
-warstwa ściernalna z mmb = 5cm

5. W opisie technicznym dot. ul. Wiklinowej w Chełmnie w punkcie 2 „Zakres i lokalizacja opracowania” jest wskazane, że remont dotyczy dwóch odcinków o długości 0,570 km i 0,193 km. W dokumentacji dla ul. Wiklinowej jest zamieszczony kosztorys tylko dla jednego odcinka wynoszącego 0,193 km. Prosimy o wyjaśnienie jakie odcinki mają być wykonane w ramach inwestycji. Jeżeli mają być wykonane oba odcinki prosimy o zamieszczenie kosztorysu dla odcinka o długości 0,570 km.

Odpowiedź: W ramach inwestycji ma zostać wykonany jeden odcinek - 0,193 km.

6. W opisie technicznym dot. ul. Wiklinowej w Chełmnie w punkcie 13 „Urządzenia obce i uzgodnienia” jest napisane, że istniejące zawory i studnie kanalizacji sanitarnej wymagają regulacji pionowej. W kosztorysie w pozycji 11 oraz 12 regulacja pionowa studzienek wynosi 0 szt. Prosimy o wyjaśnienie oraz podanie poprawnej ilości urządzeń do regulacji.

Odpowiedź: W ramach inwestycji ma zostać wykonany jeden odcinek - 0,193 km, na przedmiotowym odcinku nie występuje pozycja dot. regulacji studzienek.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Artur Młkiewicz