

Chełmno, dnia 10.05.2019 r.

GM-OŚ.271.8.2019.JB

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

**dot. postępowania publicznego na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem –
ul. Jastrzębskiego, budowa ścieżki rowerowej –
ul. Planty Kolejowe – ul. Szosa Grudziądzka oraz remont schodów – odcinek ul. Okrężnej
w Chełmnie”**

W dniu 09.05.2019 r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie przetargowe do postępowania j.w.
Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi.

- 1. Budowa chodnika wraz z oświetleniem - ul. Jastrzębskiego - odcinek od km 0+320 do 0+500**
W przedmiarze robót przyjęto 18,00 m² rozbiórki nawierzchni bitumicznych, natomiast do wykonania odtworzenia nawierzchni jest 11,00 m². Skąd ta różnica? Czy do wyceny odtworzenia nawierzchni należy przyjąć wartość podaną w przedmiarze robót tj. 11,00 m² czy 18,00 m²?

W przedmiarze winno być:

poz 27 jest 11,0 powinno być 0,72 m³

poz 28 jest 11,0 powinno być 18,0 m²

poz 29 jest 11,0 powinno być 18,0 m²

- 2. Budowa chodnika wraz z oświetleniem - ul. Jastrzębskiego - odcinek od km 0+500 do 1+340,46.** W przedmiarze robót przyjęto 61,00 m² rozbiórki nawierzchni bitumicznych, natomiast do wykonania odtworzenia nawierzchni jest 6,10 m². Skąd ta różnica? Czy do wyceny odtworzenia nawierzchni należy przyjąć wartość podaną w przedmiarze robót tj. 61,00 m² czy 6,10 m²?

W przedmiarze winno być:

poz 30 jest 5,0 powinno być 2,44 m³

poz 31 jest 6,1 powinno być 61,0 m²

poz 32 jest 6,1 powinno być 61,0 m²

3. **Przedmiar robót nie zawiera wycinki drzew. Czy w wycenie należy ująć wycinkę drzew oraz usunięcie karpin wraz z zasypaniem piaskiem oraz zagęszczeniem?**

Tak, należy przyjąć przedmiotowe prace.

4. **Czy na wykonanie podbudowy można zastosować kruszywo wapienne?**

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przedmiotowego kruszywa.

5. **Czy przyjęta w przedmiarach robót ilość ścian oporowych jest wystarczająca do prawidłowej realizacji zadania? Z wizji w terenie wynika, że 70% długości chodnika, z uwagi na różnice wysokości będzie wymagała wykonania ścian oporowych.**

Ilość elementów oporowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną.

6. **Czy w przedmiarze jest ujęta wystarczająca ilość piasku potrzebnego do budowy nasypów i skarp.**

Ilość piasku należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną.

7. **Czy w przedmiarach robót ujęto zagęszczenie skarp i nasypów.**

Zagęszczenie skarp i nasypów należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną.

Przedmiar stanowi dokument pomocniczy, podstawą wyceny oferty jest dokumentacja.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Artur Mikiewicz