

Chełmno, dnia 20.09.2019r

TI.271.13.2019.PD

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 13.09.2019r, 16.09.2019r, 17.09.2019r wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:

„Przebudowa ulicy Osnowskiej w Chełmnie”
o treści:

- 1) Zgodnie z SST należy wykonać odcinki próbne. Prosimy o określenie dokładnej lokalizacji i dokładnej wielkości odcinka próbnego oraz podanie jego konstrukcji.
- 2) Wymagania SST dla kruszyw do mieszanek mineralno – asfaltowych są znacząco zawyżone pod kątem mrozoodporności badanej w soli. Wymagań tych nie spełniają szeroko stosowane nawet na autostradach, bazalty czy gabro, i przypuszczać można że wymagania te są omyłką pisarską. Czy zamawiający dopuści stosowanie kruszyw i mieszanek MMA produkowanych wg obowiązujących wymagań Wytucznych technicznych WT-1 i WT-2?
- 3) Prosimy o informację czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach przedmiotowego zadania.
- 4) Dotyczy D.05.03.05, Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku
- 5) Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością jest destrukcja z frezowania.
- 6) Prosimy o potwierdzenie, że krawężniki należy pokryć taśmą asfaltową.
- 7) SST D.04.04.02 nie dopuszcza wbudowania kruszywa wapiennego. Prosimy o potwierdzenie.
- 8) Dotyczy pozycji przedmiarowej 1.4.4 Zabezpieczenie kabli rurą ochronną PVC śr. 160mm, SST mówi o rurze PEHD 110-160mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
- 9) Dotyczy SST D.07.07.01 prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie znaki pionowe należy ustawiać w gniazdach montażowych.
- 10) Zgodnie rysunkiem organizacji ruchu należy wykonać próg płytowy wysokości 10cm, zaś ani opis techniczny do organizacji ruchu, ani przedmiar robót nie uwzględnia tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie.
- 11) Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca może zamiast progu płytowego wybudować wyniesienie przejścia z kostki betonowej.
- 12) Zgodnie rysunkiem organizacji ruchu należy wymienić U-12c, zaś przedmiar robót nie uwzględnia tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie.
- 13) Zgodnie rysunkiem organizacji ruchu należy wykonać oznakowanie poziome (nawierzchnię czerwoną) w ilości 25m², zaś przedmiar robót nie uwzględnia tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie.
- 14) Zgodnie z opisem technicznym należy zamontować PEO w ilości 10szt., zaś przedmiar robót nie uwzględnia tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie.
- 15) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wbudowanie prefabrykatów betonowych o nasiąkliwości większej niż 4%.
- 16) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje wykonanie wycinki drzew. Jeśli tak to w jakim zakresie.

- 17) Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością jest materiał pochodzący z rozbiórki m.in. płyty betonowe. Jeśli materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego to prosimy o wskazanie odległości odwozu i wyjaśnienie czy należy materiał paletować.
- 18) Prosimy o wskazanie lokalizacji zabezpieczenia rurą dwudzielną w ilości 100m.
- 19) Prosimy o wyjaśnienie czyją własność stanowią elementy pochodzące z rozbiórki krtek ściekowych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych.
- 20) Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia (z podziałem na części) jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).
- 21) Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” (z podziałem na części) jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.
- 22) Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych (z podziałem na części) jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.
- 23) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje nieruchomościami gruntowymi lub działkami gruntu niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.
- 24) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.
- 25) Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego?
- 26) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.
- 32) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?
- 33) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?
- 34) Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.
- 35) Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome oraz zieleń.
- 36) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie czasu pielęgnacji.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

- 1) Zamawiający odstępuje od wykonania odcinków próbnych.
- 2) Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszyw i mieszanek MMA produkowanych wg obowiązujących wymagań Wytycznych technicznych WT-1 i WT-2.
- 3) Zamawiający odstępuje od wykonania odcinków próbnych.

- 4) Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1, Wt-2 2014.
- 5) Destrukt z frezowania jest własnością zamawiającego. Należy ująć w wycenie wywóz na odległość do 3km.
- 6) Krawężniki nie mają być pokryte taśmą asfaltową.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza kruszywa wapiennego.
- 8) Istniejące kable należy zabezpieczyć rurą PVC śr. 160mm.
- 9) Zamawiający nie wymaga ustawienia znaków pionowych w gniazdach montażowych.
- 10) Próg płytowy wysokości 10cm należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu.
- 11) Zamawiający wyraża zgodę na wybudowanie wyniesienia przejścia dla pieszych z kostki betonowej, pod warunkiem że wybudowany próg nie może spowodować zatrzymania się wód opadowych przy spadku podłużnym drogi.
- 12) Należy wymienić U-12c zgodnie z projektem organizacji ruchu.
- 13) Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rysunkiem dokumentacji ruchu
- 14) Należy zamontować PEO zgodnie z projektem organizacji ruchu.
- 15) Zamawiający nie wyraża zgody na wbudowanie prefabrykatów o nasiąkliwości większej niż 4%.
- 16) Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.
- 17) Materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego. Kostkę brukową należy paletować. Wycenie należy ująć wywóz materiału z rozbiórki na odległość do 3km.
- 18) Miejsca zabezpieczenia rurą dwudzielną w ilości 100m będą wskazane w trakcie prowadzenia prac.
- 19) Elementy pochodzące z rozbiórek kraterk ściekowych, włazów kanałowych, zawory wodociągowych i gazowych stanowią własność Zamawiającego.
- 20) Przedmiotowe zapytanie zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp nie stanowi zapytania do treści SIWZ, w związku z powyższym Zamawiający nie udzieli odpowiedzi na zapytanie.
- 21) Na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.bip.chelmno.pl zamieszczone są niezbędne informacje.
- 22) Na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.bip.chelmno.pl zamieszczone są niezbędne informacje.
- 23) Zamawiający dysponuje nieruchomościami niezbędnymi do realizacji zadania.
- 24) Uzgodnienia nie były wymagane do opracowania dokumentacji projektowej.
- 25) Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki należy dostarczyć na miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość do 3km).
- 26) Zamawiający odstępuje od wykonania odcinków próbnych.
- 27) Zamawiający odstępuje od wykonania odcinków próbnych.
- 28) Podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego, wszystkie elementy należy wymienić na nowe. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie elementów rozbiórkowych.
- 29) Zjazdy należy wykonać o szerokości zgodnej z szerokością bram wjazdowych. Na każdą działkę należy wykonać zjazd.
- 30) Gwarancja na oznakowanie poziome opisana jest w projekcie organizacji ruchu. Gwarancja na zieleni – 2 lata.
- 31) Pielęgnacja zieleni przez 2 lata.

Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.

BURMISTRZ

.....
(podpis zamawiającego)