

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA ZWIĄZANA Z WYMIANĄ OKIEN W SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANĄ OŚWIETLENIA NA LED-OWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
ADRES INWESTYCJI : OSIEDLE SKŁODOWSKIEJ 16 , 86-200 CHEŁMNO
INWESTOR : URZĄD MIASTA CHEŁMNO
ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEŁMNO
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wiesław Jeschke
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2020

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Zabezpieczenie i oznaczenie placu budowy oraz zabezpieczenie posadzek i ustawienie rusztowania przejezdnych do wymiany okien 1.000	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0353-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 Wykucie z muru stolarki okiennej 2.4*2.3*5+2.4*1*10	m ² m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki i odpadów budowlanych powstałych przy wymianie stolarki 1.000	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.4*2.3*5+2.4*1*10	m ² m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
5	kalk. własna	Obróbka ościeży na gotowo oraz dopasowanie lub wymian parapetów wewn i zewn, oraz dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych 1.000	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	159.9600		
2.	robocizna	r-g	60.0000		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	materiał do zabezpieczenia posadzki, materiał do oznaczenia placu budowy	kpl	1.0000		1.0000							
2.	utylicacja z wywozem odpadów	kpl	1.0000		1.0000							
3.	materiał do dopasowania lub wymiany parapetów wew. i zew	kpl	1.0000		1.0000							
4.	okna i drzwi balkonowe	m ²	51.6000		51.6000							
5.	kotwy elastyczne kpl.	szt	374.100 0		374.100 0							
6.	pianka poliuretanowa-opakowanie ciś- nieniowe	dm ³	13.9320		13.9320							
7.	nawiewnik higrosterowalny	kpl	30.0000		30.0000							
8.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	rusztowanie przejezdne	m-g	20.0000		
2.	środek transportowy	m-g	3.0960		
3.	wyciąg	m-g	2.5800		
				RAZEM	

Słownie: