

Inwestor:
Gmina Miasto Chełmno
Dworcowa 1,
86-200 Chełmno

Wykonawca:
USPOL-VISION j.m.p.
ul. Chełmińska 103
86-300 Grudziądz

Przedmiar robót

Nazwa budowy: TERMOMODERNIZACJA ZWIĄZANA Z WYMIANĄ OKIEN W SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANĄ OŚWIETLENIA NA LED-OWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 – etap 1

Adres budowy: ul. Szkolna 6, 86-200 Chełmno

Obiekt: Instalacja oświetleniowa

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne

Podstawa opracowania: KNR 5-08, KNR 4-03

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:

Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		obmiar	nazwa
1	3	4	5
1	Instal. oświetlenia		
1	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	350,00	szt
2	Demontaż opraw świetłówkowych. Belka montażowa	197,00	szt
3	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania	542,00	kpl
4	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "AW2",przelotowych z podłączeniem	9,00	szt
5	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "AW3",przelotowych z podłączeniem	8,00	szt
6	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "EW2",przelotowych z podłączeniem	21,00	szt
7	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "E1aw",przelotowych z podłączeniem	4,00	szt
8	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "1",przelotowych z podłączeniem	2,00	szt
9	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "2",przelotowych z podłączeniem z czujnikiem ruchu	66,00	szt
10	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "3",przelotowych z podłączeniem	29,00	szt
11	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "4",przelotowych z podłączeniem	236,00	szt
12	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "5",przelotowych z podłączeniem	41,00	szt
13	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "6",przelotowych z podłączeniem	25,00	szt
14	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "6",przelotowych z podłączeniem z czujnikiem ruchu	37,00	szt
15	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "7",przelotowych z podłączeniem	14,00	szt
16	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "8",przelotowych z podłączeniem	33,00	szt
17	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "8",przelotowych z podłączeniem z czujnikiem ruchu	69,00	szt
18	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "9",przelotowych z podłączeniem	15,00	szt
19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "10",przelotowych z podłączeniem	3,00	szt

20	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED "11", przelotowych z podłączeniem	4,00	szt
21	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle	56,00	szt
22	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement	3,00	szt
23	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej	3,00	szt
24	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej	4,00	szt
25	Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750 V układane w tynku do innego podłoża. Łączny przekrój żył do 7,5 mm ²	350,00	m
26	Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750 V układane w tynku do innego podłoża. Łączny przekrój żył do 7,5 mm ²	470,00	m